



Nowy Sącz, dnia 29.11.2022 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor Zarządu Zlewni
w Nowym Sączu**

KR.ZUZ.3.4210.810.2022.EK

O B W I E S Z C Z E N I E
DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W NOWYM SĄCZU
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 401 ust. 3, 4, 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233, z późn. zm.),

zawiadamiam, że na wniosek z dnia 13.10.2022 r. (data wpływu: 14.10.2022 r.), Gminy Korzenna, działającej przez Pełnomocnika Pana Rafała Gucwę, uzupełniony przy piśmie z dnia 22.11.2022 r. (data wpływu: 24.11.2022 r.),

zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. prowadzenie przez wody potoku Bez nazwy w km 0+007 (lewobrzeżnego dopływu potoku Lipniczanka w km 0+520) sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 w rurze ochronnej PE dn400 o długości ok. L=13,0 m, metodą przewiertu sterowanego, na głębokości min. 1,5 m pod dnem potoku, na dz. ew. nr 17, nr 14, obręb Wojnarowa, gmina Korzenna,
2. prowadzenie przez wody potoku Lipniczanka w km 0+700 sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 w rurze ochronnej PE dn400 o długości ok. L=17,0 m, metodą przewiertu sterowanego, na głębokości min. 1,5 m pod dnem potoku, na dz. ew. nr. 11/10 obręb Wojnarowa, nr 139, nr 135 obręb Niecew, gmina Korzenna,
3. prowadzenie przez wody potoku Bez nazwy w km 0+265 (prawobrzeżnego dopływu potoku Lipniczanka w km 1+590) sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 w rurze ochronnej PE dn400 o długości ok. L=15,0 m, metodą przewiertu sterowanego, na głębokości min. 1,5 m pod dnem potoku, na dz. ew. nr 891/13, nr 890/6, nr 890/9, obręb Lipnica Wielka, gmina Korzenna,
4. prowadzenie przez wody potoku Lipniczanka w km 1+350 sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 w rurze ochronnej PE dn400 o długości ok. L=15,0 m, metodą przewiertu sterowanego, na głębokości min. 1,5 m pod dnem potoku, na dz. ew. nr 890/6, nr 253, nr 899/3, obręb Lipnica Wielka, gmina Korzenna,
5. prowadzenie przez wody potoku Lipniczanka w km 1+940 sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 w rurze ochronnej PE dn400 o długości ok. L=25,5 m, metodą przewiertu sterowanego, na głębokości min. 1,5 m pod dnem potoku, na dz. ew. nr 878/2, nr 253, nr 883/8, nr 883/1, nr 874, obręb Lipnica Wielka, gmina Korzenna,
6. prowadzenie przez wody potoku Bez nazwy w km 0+047 (prawobrzeżnego dopływu potoku Lipniczanka w km 2+188) sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 w rurze ochronnej PE dn400 o długości ok. L=19,0 m, metodą przewiertu sterowanego, na głębokości min. 1,5 m pod dnem potoku, na dz. ew. nr 872/1, nr 323, nr 847, obręb Lipnica Wielka, gmina Korzenna,

7. prowadzenie przez wody potoku Lipniczanka w km 2+290 sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 w rurze ochronnej PE dn400 o długości ok. L=16,0 m, metodą przewiertu sterowanego, na głębokości min. 1,5 m pod dnem potoku, na dz. ew. nr 770/6, nr 770/7, nr 253, nr 839, obręb Lipnica Wielka, gmina Korzenna,
8. prowadzenie przez wody potoku Lipniczanka w km 2+954 sieci kanalizacji sanitarnej PVC 63 w rurze ochronnej PE dn125 o długości ok. L = 18,70 m, metodą przewiertu sterowanego, na głębokości min. 1,5 m pod dnem potoku, na dz. ew. nr 732/3, nr 732/4, nr 253, nr 323 obręb Lipnica Wielka, gmina Korzenna,
9. prowadzenie przez wody potoku Lipniczanka w km 3+300 sieci kanalizacji sanitarnej PVC 90 w rurze ochronnej PE dn200 o długości ok. L=24,3 m, metodą przewiertu sterowanego, na głębokości min. 1,5 m pod dnem potoku, na dz. ew. nr 984/9, nr 253, nr 974/2, obręb Lipnica Wielka, gmina Korzenna,
10. prowadzenie przez wody potoku Bez nazwy w km 0+085 (lewobrzeżnego dopływu potoku Lipniczanka w km 3+263), sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 w rurze ochronnej PE dn400 o długości ok. L=21,8 m, metodą przewiertu sterowanego, na głębokości min. 1,5 m pod dnem potoku, na dz. ew. nr 553/1, nr 771, obręb Lipnica Wielka, gmina Korzenna,
11. prowadzenie przez wody potoku Bez nazwy w km 0+007 (lewobrzeżnego dopływu potoku Lipniczanka w km 4+812) sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 w rurze ochronnej PE dn400 o długości ok. L=30,0 m, metodą przewiertu sterowanego, na głębokości min. 1,5 m pod dnem potoku, na dz. ew. nr 351 obręb Lipnica Wielka, gmina Korzenna,
12. prowadzenie przez wody potoku Lipniczanka w km 4+982 sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 w rurze ochronnej PE dn400 o długości ok. L= 14,0 m, metodą przewiertu sterowanego, na głębokości min. 1,5 m pod dnem potoku, na dz. ew. nr 350/1, nr 253, nr 351, obręb Lipnica Wielka, gmina Korzenna,
13. prowadzenie przez wody potoku Lipniczanka w km 5+388 sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 w rurze ochronnej PE dn400 o długości ok. L= 11,6 m, metodą przewiertu sterowanego, na głębokości min. 1,5 m pod dnem potoku na dz. ew. nr 284/2, nr 253, nr 286/2, obręb Lipnica Wielka, gmina Korzenna,
14. prowadzenie przez wody potoku Bez nazwy w km 0+024 (lewobrzeżnego dopływu potoku Lipniczanka w km 5+460) sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 w rurze ochronnej PE dn400 o długości ok L=11,20 m, metodą przewiertu sterowanego, na głębokości min. 1,5 m pod dnem potoku, na dz. ew. nr 1067/5, nr 1068, nr 286/2 obręb Lipnica Wielka, gmina Korzenna,
15. prowadzenie przez wody potoku Lipniczanka w km 5+898 sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 w rurze ochronnej PE dn400 o długości ok L= 17,0 m, metodą przewiertu sterowanego, na głębokości min. 1,5 m pod dnem potoku, na dz. ew. nr 216, nr 253, nr 1069 obręb Lipnica Wielka, gmina Korzenna,
16. prowadzenie przez wody potoku Lipniczanka w km 6+258 sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 w rurze ochronnej PE dn400 o długości ok. L= 9,5 m, metodą przewiertu sterowanego, na głębokości min. 1,5 m pod dnem potoku, na dz. ew. nr 247/1, nr 253, nr 54 obręb Lipnica Wielka, gmina Korzenna,
17. prowadzenie przez wody potoku Lipniczanka w km 6+258 sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 w rurze ochronnej PE dn400 o długości ok L= 9,5 m, metodą przewiertu sterowanego, na głębokości min. 1,5 m pod dnem potoku, na dz. ew. nr 247/1, nr 253, nr 54 obręb Lipnica Wielka, gmina Korzenna,
18. prowadzenie przez wody potoku Bez nazwy w km 0+008 (lewobrzeżnego dopływu potoku Bez nazwy w km 0+072, który jest prawobrzeżnym dopływem potoku Lipniczanka w km 1+590) sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 w rurze ochronnej PE dn400 o długości ok L=11,0 m, metodą przewiertu sterowanego, na głębokości min. 1,5 m pod dnem potoku, na dz. ew. nr 889, nr 1043, nr 878/3 obręb Lipnica Wielka, gmina Korzenna,

19. prowadzenie przez wody potoku Bez nazwy w km 0+035 (prawobrzeżnego dopływu potoku Lipniczanka w km 2+188), sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 w rurze ochronnej PE dn400 o długości ok L=6,5 m, metodą przewiertu sterowanego, na głębokości min. 1,5 m pod dnem potoku, na działkach ewidencyjnych nr: 872/1, obręb Lipnica Wielka, gmina Korzenna,
20. prowadzenie przez wody potoku Bez nazwy w km 0+005 (prawobrzeżnego dopływu potoku Lipniczanka w km 2+188) sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 w rurze ochronnej PE dn400 o długości ok. L=20,0 m, metodą przewiertu sterowanego, na głębokości min. 1,5 m pod dnem potoku, na dz. ew. nr 872/1, nr 323, nr 846/1, obręb Lipnica Wielka, gmina Korzenna,
21. wykonanie umocnień z koszy siatkowo kamiennych w km 0+420 – 0+493 potoku Lipniczanka na brzegu lewym, na długości ok. 73,0 m, 2 warstwy koszy siatkowo kamiennych o wymiarach 1,0 x 1,0, ułożonych z przesunięciem 0,5 m, umiejscowionych 0,5 m poniżej dna potoku Lipniczanka, na działkach nr 139, obręb Niecew i nr 19, nr 18/2, nr 17 obręb Wojnarowa, gmina Korzenna,
22. wykonanie umocnień z koszy siatkowo kamiennych w km ok. 1+750 – 1+878 potoku Lipniczanka, na długości ok. 123,0 m, 2 warstwy koszy siatkowo kamiennych o wymiarach 1,0 x 1,0, ułożonych z przesunięciem 0,5 m, umiejscowionych 0,5 m poniżej dna potoku Lipniczanka, na działkach ew. nr 878/2, nr 253 obręb Lipnica Wielka, gm. Korzenna,
23. wykonanie umocnień z koszy siatkowo kamiennych w km ok. 2+736 – 2+865 potoku Lipniczanka, na długości ok. 129,0 m, 2 warstwy koszy siatkowo kamiennych o wymiarach 1,0 x 1,0, ułożonych z przesunięciem 0,5 m, umiejscowionych 0,5 m poniżej dna potoku Lipniczanka, na dz. ew. nr 253, nr 741/1, nr 737/1 obręb Lipnica Wielka, gm. Korzenna,
24. wykonanie umocnień z koszy siatkowo kamiennych w km ok. 2+994 – 3+090 potoku Lipniczanka, na długości ok. 96,0 m, 2 warstwy koszy siatkowo kamiennych o wymiarach 1,0 x 1,0, ułożonych z przesunięciem 0,5 m, umiejscowionych 0,5 m poniżej dna potoku Lipniczanka, na dz. ew. nr 731, nr 730/1, nr 730/6 obręb Lipnica Wielka, gm. Korzenna,
25. wykonanie umocnień z koszy siatkowo kamiennych w km ok. 4+014 – 4+123 potoku Lipniczanka, na długości ok. 109,0 m, 2 warstwy koszy siatkowo kamiennych o wymiarach 1,0 x 1,0, ułożonych z przesunięciem 0,5 m, na dz. ew. nr 323, nr 253, obręb Lipnica Wielka, gm. Korzenna,
26. wykonanie umocnień z koszy siatkowo kamiennych w km ok. 5+098 – 5+204 potoku Lipniczanka, na długości ok. 106,0 m, 2 warstwy koszy siatkowo kamiennych o wymiarach 1,0 x 1,0, ułożonych z przesunięciem 0,5 m, umiejscowionych 0,5 m poniżej dna potoku Lipniczanka, na dz. ew. nr 321/1, nr 253, nr 318/5, nr 318/6, nr 318/1 obręb Lipnica Wielka, gm. Korzenna,
27. wykonanie umocnień z narzutu kamiennego w km ok. 4+797 – 4+827 potoku Lipniczanka, na długości ok. 30,0 m, umocnienia z narzutu kamiennego typu ciężkiego o średnicy nie mniejszej niż 0,8 m, ułożonego na betonie, głazy umiejscowione ok. 0,5 m poniżej dna potoku i ułożone do wysokości 2,5 m, o grubości 1,0 m, na dz. ew. nr 352/1, nr 253, nr 1038, nr 351 obręb Lipnica Wielka, gmina Korzenna,

w związku z realizacją planowanej inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipnica Wielka”.

Ze złożonymi przy wniosku dokumentami strony postępowania mogą zapoznać się w Zarządzie Zlewni w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz w godz. 8³⁰ – 14³⁰ lub **poprzez udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów** z tych akt sprawy **za pomocą środków komunikacji elektronicznej**, na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronę, a ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, czyli od dnia wywieszenia na tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

**Z up. DYREKTORA
Zarządu Zlewni w Nowym Sączu
(-)
Magdalena Serafin
Główny Specjalista
w Dziale Zgód Wodnoprawnych**

Rozdzielnik do obwieszczenia - KR.ZUZ.3.4210.810.2022.EK

1. Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu (epuap)
Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz
2. Urząd Gminy Korzenna (epuap)
33-322 Korzenna 325
3. Tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni w Nowym Sączu/BIP
4. ZUZ a/a